

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynków Bursy Regionalnej
ADRES INWESTYCJI : Bursa Regionalna, 07-410 Ostrołęka ul. Traugutta 9A
INWESTOR : Bursa Regionalna w Ostrołęce
ADRES INWESTORA : 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Danuta Klimut
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Segment "A"/Budynek socjalny- stołówka/ściana od strony południowej			
1	ZKNR C-1 d.1 0101-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią malarską (1.85*1.15*2)+(1.10*1.15*3)+(2.10*1.40)	m ² m ²	 10.990	
				RAZEM	10.990
2	ZKNR C-1 d.1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie parapetów zewnętrznych folią malarską [(1.85*2)+(1.10*3)]*0.25	m ² m ²	 1.750	
				RAZEM	1.750
3	ZKNR C-1 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie skrzynki gazowej folią malarską 0.60*0.40	m ² m ²	 0.240	
				RAZEM	0.240
4	KNR 2-02 d.1 1219-08 analogia	Uchwyty do flag, tablice - demontaż 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 1219-08 analogia	Uchwyty do flag, tablice - montaż 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 0-33 d.1 0121-02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem- wejście do budynku (1.00+1.00)*0.46	m ² m ²	 0.920	
				RAZEM	0.920
7	KNR 0-33 d.1 0123-04	Montaż taśmy uszczelniającej- drzwi wejściowe 1.00+1.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	ZKNR C-1 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 15.95*4.35 <poz.1,otwory>-10.99 <ościeża>5.816	m ² m ² m ² m ²	 69.383 -10.990 5.816	
				RAZEM	64.209
9	ZKNR C-1 d.1 0101-04 analogia	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupelnienie ubytków w istniejącym podłożu o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni ściany 64.209*5%	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
10	ZKNR C-1 d.1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne grunto- wanie podłoża <ściany>58.393 <ościeża>5.816	m ² m ² m ²	 58.393 5.816	
				RAZEM	64.209
11	ZKNR C-1 d.1 0101-09	Przygotowanie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do pod- łoża 64.209	m ² m ²	 64.209	
				RAZEM	64.209
12	ZKNR C-1 d.1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. <okna>(1.15+1.85+1.15)*2+(1.15+1.10+1.15)*3 <drzwi>2.10+1.40+2.10 <narożniki budynku> 2*4.10	m m m m	 18.500 5.600 8.200	
				RAZEM	32.300
13	ZKNR C-1 d.1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach. 58.393	m ² m ²	 58.393	
				RAZEM	58.393
14	ZKNR C-1 d.1 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach. <okna>[(1.15+1.85+1.15)*2+(1.15+1.10+1.15)*3]*0.20 <drzwi> (1.60+1.40+1.60)*0.46	m ² m ² m ²	 3.700 2.116	
				RAZEM	5.816
15	ZKNR C-1 d.1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwey wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich (ziarno 1,5 mm) .br/>58.393	m ² m ²	 58.393	
				RAZEM	58.393
16	ZKNR C-1 d.1 0111-07	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwey wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.816	m ²	5.816	
				RAZEM	5.816
17	ZKNR C-1 d.1 0113-01	Podkład, gruntowanie podłoża	m ²		
		64.209	m ²	64.209	
				RAZEM	64.209
18	ZKNR C-1 d.1 0114-06	Bezspoinowy system dociepleń . Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową	m ²		
		64.209	m ²	64.209	
				RAZEM	64.209
2		Rusztowanie			
19	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Rusztowanie do wysokości 4.60m przyjęto w kalkulacji R=50% normy 15.95*4.60	m ²		
			m ²	73.370	
				RAZEM	73.370
20	NNRNKB d.2 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		73.37	m ²	73.370	
				RAZEM	73.370
21	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,8,9,12,13,14,17)			
3		Segment "B"/Łącznik/ściana od strony południowej			
22	KNR 4-01 d.3 0535-05	Demontaż rur spustowych z blachy przed przystąpieniem do robót na elewacji budynku 2*4.6	m		
			m	9.200	
				RAZEM	9.200
23	KNR 2-02 d.3 0510-03	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy powlekanej po wykonaniu elewacji.	m		
		9.20	m	9.200	
				RAZEM	9.200
24	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		1.85*1.15*5	m ²	10.638	
				RAZEM	10.638
25	ZKNR C-1 d.3 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie parapetów zewnętrznych folią malarską	m ²		
		1.85*5*0.25	m ²	2.313	
				RAZEM	2.313
26	ZKNR C-1 d.3 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża <ściany>15.30*3.60 <ściana>4.50*0.28 <okna>-10.638 <ościeża>(1.85+1.15+1.15)*5*0.22	m ²		
			m ²	55.080	
			m ²	1.260	
			m ²	-10.638	
			m ²	4.565	
				RAZEM	50.267
27	ZKNR C-1 d.3 0101-04	Bezspoinowy system dociepleń . Przygotowanie podłoża. Uzupelnienie ubytków w tynkach o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni ściany 50.267*5%	m ²		
			m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
28	ZKNR C-1 d.3 0101-09	Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		50.267	m ²	50.267	
				RAZEM	50.267
29	ZKNR C-1 d.3 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		50.267	m ²	50.267	
				RAZEM	50.267
30	ZKNR C-1 d.3 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		<oscieża okienne> (1.15+1.85+1.15)*5	m	20.750	
				RAZEM	20.750
31	ZKNR C-1 d.3 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach.	m ²		
		55.08+1.26	m ²	56.340	
		<okna>-10.638	m ²	-10.638	
				RAZEM	45.702
32	ZKNR C-1 d.3 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach.	m ²		
		4.565	m ²	4.565	
				RAZEM	4.565

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	ZKNR C-1 d.3 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich (ziarno 1,5 mm). 45.702	m ² m ²	45.702	
				RAZEM	45.702
34	ZKNR C-1 d.3 0111-07	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm) 4.565	m ² m ²	4.565	
				RAZEM	4.565
35	ZKNR C-1 d.3 0113-01	Podkład, gruntowanie podłoża 50.267	m ² m ²	50.267	
				RAZEM	50.267
36	ZKNR C-1 d.3 0114-06	Bezspoinowy system dociepleń . Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową 50.267	m ² m ²	50.267	
				RAZEM	50.267
4		Rusztowania			
37	KNR 2-02 d.4 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Wysokość rusztowania H= 4.70m przyjęto do R=50% 15.30*4.70	m ² m ²	71.910	
				RAZEM	71.910
38	NNRNKB d.4 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 71.91	m ² m ²	71.910	
				RAZEM	71.910
39	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:22,23,24,25,26,27,30,31,32,35)			
5		Segment "C"/skrzydło mieszkalne lewe/ściana od strony południowej			
40	ZKNR C-1 d.5 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń . Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 11.75*9.65 9.50*0.55 9.50*0.60	m ² m ² m ² m ²	113.388 5.225 5.700	
				RAZEM	124.313
41	ZKNR C-1 d.5 0101-04	Bezspoinowy system dociepleń . Przygotowanie podłoża. Uzupelnienie ubytków w tynkach o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni ściany 124.313*5%	m ² m ²	6.216	
				RAZEM	6.216
42	ZKNR C-1 d.5 0101-09	Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 124.313	m ² m ²	124.313	
				RAZEM	124.313
43	ZKNR C-1 d.5 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń . Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 124.313	m ² m ²	124.313	
				RAZEM	124.313
44	ZKNR C-1 d.5 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń . Ochrona narożników wypukłych prostych. 4*9.50	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
45	ZKNR C-1 d.5 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach. 124.313	m ² m ²	124.313	
				RAZEM	124.313
46	ZKNR C-1 d.5 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich (ziarno 1,5 mm) 124.313	m ² m ²	124.313	
				RAZEM	124.313
47	ZKNR C-1 d.5 0113-01	Podkład, gruntowanie podłoża 124.313	m ² m ²	124.313	
				RAZEM	124.313
48	ZKNR C-1 d.5 0114-06	Bezspoinowy system dociepleń. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową 124.313	m ² m ²	124.313	
				RAZEM	124.313
6		Rusztowania			
49	KNR 2-02 d.6 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 11.75*9.65	m ² m ²	113.388	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.50*0.55	m ²	5.225	
		9.50*0.60	m ²	5.700	
				RAZEM	124.313
50	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.6	202 1622a-01				
		124.313	m ²	124.313	
				RAZEM	124.313
51	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 3			
d.6	r.16	(poz.:40,41,44,45,47)			
	z.sz.5.15				