

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Korytarze 3 szt.			
1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		66	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
3	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (gruntem szczepnym)	m ²		
		86 * 1,56 + 86 * 0,73 * 3	m ²	322,500	
				RAZEM	322,500
4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		57,2 + 35 * 1,7 * 3	m ²	235,700	
				RAZEM	235,700
5	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		196 * 3	m ²	588,000	
				RAZEM	588,000
5'	analiza własna	Naprawa wycieku w łazience	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,15 * 3	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		135 * 3	m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
2		Klatka schodowa			
8	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		110 * 15%	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
9	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		19,8	m ²	19,800	
				RAZEM	19,800
10	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		203,6	m ²	203,600	
				RAZEM	203,600
11	KNR 2-02 1505-01 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 5 - 10 m.	m ²		
		110	m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
12	KNR 2-02 1511-01 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbą zmywalną silikonową na wysokości 5 - 10 m.	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		110	szt.	110,000	
				RAZEM	110,000
3		Roboty dodatkowe			
13 d.3		Wymiana silikonu w narożach przy sufitach podwieszonych i listwach ościeżnicowych na akryl	kpl		
		1 * 3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000